

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：
項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位：M2					備註	權重
		工料名稱	單位	數量	單價	複價		
壹.一.13	工作項目：瀝青透層							
	大工	工	0.100	2,800.00	280.00			
	小工	工	0.500	2,100.00	1,050.00			
	工具損耗	式	1.000	22.00	22.00			
	產品，燃料油	公升	5.000	25.00	125.00			
	零星工料	式	1.000	323.00	323.00			
	合計	M2	100.000		3,500.00			
	計	M2			35.00			
說明：								
壹.一.14	工作項目：瀝青黏層							
	大工	工	0.100	2,800.00	280.00			
	小工	工	0.300	2,100.00	630.00			
	工具損耗	式	1.000	22.00	22.00			
	產品，燃料油	公升	2.500	25.00	62.50			
	產品，瀝青黏層	kg	0.500	2,700.00	1,350.00			
	零星工料	式	1.000	155.50	155.50			
	合計	M2	100.000		2,500.00			
計	M2	1.000		25.00				
說明：								
壹.一.15	工作項目：瀝青混凝土鋪面，密級配(新料)，鋪築及滾壓							
	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，拌和廠交貨	M3	1.000	6,475.00	6,475.00			
	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	1.000	600.00	600.00			
	瀝青混凝土鋪面，運費	M3	1.000	230.00	230.00			
	零星工料	式	1.000	135.00	135.00			
	合計	M3	1.000		7,440.00			
說明：								
壹.一.16	工作項目：瀝青混凝土鋪面，粗級配(新料)，鋪築及滾壓							
	產品，瀝青混凝土鋪面，粗級配，拌和廠交貨	M3	1.000	6,343.00	6,343.00			
	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	1.000	600.00	600.00			
	瀝青混凝土鋪面，運費	M3	1.000	230.00	230.00			
	零星工料	式	1.000	86.00	86.00			
	合計	M3	1.000		7,259.00			
說明：								
壹.一.18	工作項目：級配粒料底層，碎石級配，鋪設及滾壓							
	產品，級配粒料底層，碎石級配	M3	1.000	860.00	860.00			
	級配粒料底層，碎石級配，鋪設及滾壓	M3	1.000	150.00	150.00			
	運雜費	M2	1.000	170.00	170.00			
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00			
	合計	M3	1.000		1,200.00			
說明：								

注意事項：
一、依據契約條款所律定個別項目及中分類，按分類及權重認定原則(B項)進行權重計算及分類。
二、所得權重以%表示至小數點後2位。

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位	數量	單價	複價	備註	權重
壹.一.19	工作項目：結構用混凝土，預拌，80kgf/cm ² ，含澆置及搗實					物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕	82.7692%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，預拌混凝土材料費，80kgf/cm ² ，工地交貨	M3	1.000	1,614.00	1,614.00	物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕	
	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	M3	1.000	300	300.00		
	運雜費	M2	1.000	20.00	20.00		
	零星工料	式	1.000	16.00	16.00		
	合計	M3	1.000		1,950.00		
說明： 權重計算方式：1614元 / 1,950元 = 82.7692%							
壹.一.20	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗實					物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕	85.3405%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm ² ，工地交貨	M3	1.000	2,218.00	2,218.00	物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕	
	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	M3	1.000	300	300.00		
	結構用混凝土，預拌，養護及其他什費	M3	1.000	30	30.00		
	運雜費	M2	1.000	20.00	20.00		
	零星工料	式	1.000	31.00	31.00		
合計	M3	1.000		2,599.00			
說明： 權重計算方式：2,218元 / 2,599元 = 85.3405%							
壹.一.21	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，含澆置及搗實					物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕	86.2441%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² ，工地交貨	M3	1.000	2,395.00	2,395.00	物調個別項目〔預拌混凝土〕中分類〔水泥及其製品類〕	
	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	M3	1.000	300	300.00		
	結構用混凝土，預拌，養護及其他什費	M3	1.000	30	30.00		
	運雜費	M2	1.000	20.00	20.00		
	零星工料	式	1.000	32.00	32.00		
合計	M3	1.000		2,777.00			
說明： 權重計算方式：2,395元 / 2,777元 = 86.2441%							
壹.一.22	工作項目：普通模板						權重
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，普通模板，一般工程用	M2	1.000	130.00	130.00		
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2	1.000	25.00	25.00		
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	M2	1.000	15.00	15.00		
	大工	工	0.050	2,800.00	140.00		
	小工	工	0.055	2,100.00	115.50		
	運雜費	M2	1.000	5.00	5.00		
	零星工料	式	1.000	4.50	4.50		
	合計	M2	1.000		435.00		
說明：							
壹.一.23	工作項目：普通模板，甲種						權重
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，普通模板，甲種	M2	10.000	42.00	420.00		
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2	1.000	25.00	25.00		
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	M2	1.000	15.00	15.00		
	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工架，租金	M2	1.000	1,200.00	1,200.00		
	大工	工	0.700	2,800.00	1,960.00		
	小工	工	0.700	2,100.00	1,470.00		
	運雜費	M2	1.000	150.00	150.00		
	零星工料	式	1.000	60.00	60.00		
合計	M2	10.000		5,300.00			
計	M2	1.000		530.00			
說明：							

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：
項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位：M2			中分類〔金屬製品類〕		權重
		工料名稱	單位	數量	單價	複價	
壹.一.24	工作項目：(免拆模板,鋼質)(4mm鋼板)	單位：M2			中分類〔金屬製品類〕		84.9567%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，(免拆模板,鋼質)	M2	1.000	785.00	785.00	中分類〔金屬製品類〕	
	大工	工	0.040	2,800.00	112.00		
	零星工料	式	1.000	27.00	27.00		
	合計	M2	1.000		924.00		
說明： 權重計算方式：785元 / 924元=84.9567%							
壹.一.25	工作項目：(免拆模板,鋼質),金屬浪板底模	單位：M2			中分類〔金屬製品類〕		58.2524%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，(免拆模板,鋼質),金屬浪板底模	M2	1.000	120.00	120.00	中分類〔金屬製品類〕	
	大工	工	0.030	2,800.00	84.00		
	零星工料	式	1.000	2.00	2.00		
	合計	M2	1.000		206.00		
說明： 權重計算方式：120元 / 206元=58.2524%							
壹.一.26	工作項目：(免拆模板,木質)	單位：M2					權重
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，(免拆模板,木質)	M2	1.000	120.00	120.00		
	大工	工	0.030	2,800.00	84.00		
	零星工料	式	1.000	2.00	2.00		
	合計	M2	1.000		206.00		
說明：							
壹.一.27	工作項目：鋼筋,SD280W,工地交貨	單位：T			物調個別項目〔鋼筋〕 中分類〔金屬製品〕		98.7124%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鋼筋,SD280W,工地交貨	T	1.000	23,000.00	23,000.00	物調個別項目〔鋼筋〕中分類〔金屬製品〕	
	零星工料	式	1.000	300.00	300.00		
	合計	T	1.000		23,300.00		
	說明： 權重計算方式：23,000元 / 23,300元=98.7124%						
壹.一.28	工作項目：鋼筋,SD420W,工地交貨	單位：T			物調個別項目〔鋼筋〕 中分類〔金屬製品〕		98.3539%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鋼筋,SD420W,工地交貨	T	1.000	23,900.00	23,900.00	物調個別項目〔鋼筋〕中分類〔金屬製品〕	
	零星工料	式	1.000	400.00	400.00		
	合計	T	1.000		24,300.00		
	說明： 權重計算方式：23,900元 / 24,300元=98.3539%						
壹.一.30	工作項目：銲接鋼線網	單位：T			中分類〔金屬製品類〕		83.1978%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，銲接鋼線網	T	1.000	30,700.00	30,700.00	中分類〔金屬製品類〕	
	銲接鋼線網,鋪設工資	T	1.000	3,500.00	3,500.00		
	運雜費	M2	1.000	2,000.00	2,000.00		
	零星工料	式	1.000	700.00	700.00		
合計	T	1.000		36,900.00			
說明： 權重計算方式：30,700元 / 36,900元=83.1978%							
壹.一.32	工作項目：熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座,W=50cm,含安裝	單位：組			中分類〔金屬製品〕		90.3409%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座,W=50cm,含固定鐵件	組	1.000	3,180.00	3,180.00	中分類〔金屬製品〕	
	熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座,安裝費	式	1.000	200.00	200.00		
	運雜費	M2	1.000	70.00	70.00		
	零星工料	式	1.000	70.00	70.00		
合計	組	1.000		3,520.00			
說明： 權重計算方式：3,180元 / 3,520元=90.3409%							

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

壹.一.33	工作項目：熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座，W=60cm，含安裝		單位：組		中分類〔金屬製品〕		權重 92.6680%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座，W=60cm，含固定鐵件	組	1.000	4,550.00	4,550.00	中分類〔金屬製品〕	
	熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座，安裝費	式	1.000	200.00	200.00		
	運雜費	M2	1.000	70.00	70.00		
	零星工料	式	1.000	90.00	90.00		
	合計	組	1.000		4,910.00		
說明： 權重計算方式：4,550元 / 4,910元 = 0.926680							
壹.一.38	工作項目：硬質聚氣乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm，含管配件		單位：M		中分類〔塑膠製品類〕		權重
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，硬質聚氣乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm，含管配件	M	1.000	259.00	259.00	中分類〔塑膠製品類〕	
	小工	工	0.020	2,100.00	42.00		
	運雜費	M2	1.000	10.00	10.00		
	零星工料	式	1.000	3.00	3.00		
	合計	M	1.000		314.00		
說明：							
壹.一.39	工作項目：硬質聚氣乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱50mm，洩水孔用		單位：M		中分類〔塑膠製品類〕		權重
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，硬質聚氣乙烯塑膠管(A管薄管)，(標稱50mm，厚1.8mm)	M	1.000	35.00	35.00	中分類〔塑膠製品類〕	
	小工	工	0.020	2,100.00	42.00		
	運雜費	M2	1.000	50.00	50.00		
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00		
	合計	M	1.000		132.00		
說明：							
壹.一.40	工作項目：鋼筋混凝土管(B型)，D=600mm，三級管，含安裝		單位：M		物調中分類〔水泥及其製品類〕		權重 70.3313%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=600mm，三級管	M	1.000	2,335.00	2,335.00	中分類〔水泥及其製品類〕	
	開挖機	時	0.400	1,300.00	520.00		
	小工	工	0.100	2,100.00	210.00		
	運雜費	M2	1.000	200.00	200.00		
	零星工料	式	1.000	55.00	55.00		
合計	M	1.000		3,320.00			
說明： 權重計算方式：2,335元 / 3,320元 = 70.3313%							
壹.一.41	工作項目：塑膠包覆不銹鋼踏步，安裝		單位：支		中分類〔金屬製品類〕		權重 71.4286%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，塑膠包覆不銹鋼踏步	支	1.000	400.00	400.00	中分類〔金屬製品類〕	
	安裝費	M	1.000	150.00	150.00		
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00		
	合計	支	1.000		560.00		
	說明： 權重計算方式：400元 / 560元 = 71.4286%						
壹.一.42	工作項目：不銹鋼攔汙柵(含不鏽鋼板，φ=80CM)		單位：組		中分類〔金屬製品類〕		權重 81.2325%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，不銹鋼攔汙柵(含不鏽鋼板，φ=80CM)	組	1.000	29,000.00	29,000.00	中分類〔金屬製品類〕	
	安裝費	M	1.000	6,000.00	6,000.00		
	零星工料	式	1.000	700.00	700.00		
	合計	組	1.000		35,700.00		
	說明： 權重計算方式：29000元 / 35700元 = 81.2325%						

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位：組		中分類〔金屬製品類〕		權重	
		數量	單價	複價	備註		
壹.一.43	工作項目：鑄鐵件，球狀石墨鑄鐵人孔蓋及框座，含安裝	單位：組		中分類〔金屬製品類〕		82.0000%	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		備註
	小工	工	0.500	2,100.00	1,050.00		
	技術工	工	0.500	3,000.00	1,500.00		
	吊車操作工	時	0.500	400.00	200.00		
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² ，工地交貨	M3	0.040	2,395.00	95.80		
	產品，排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵	座	1.000	20,500.00	20,500.00		中分類〔金屬製品類〕
	輪型起重機，20-29t	時	0.500	3,000.00	1,500.00		
	零星工料	式	1.000	154.20	154.20		
	合計	組	1.000		25,000.00		
說明： 權重計算方式：20500元 / 25000元 = 82.0000%							
壹.一.44	工作項目：止水帶，聚氯乙稀，A型，150x9mm	單位：M		中分類〔金屬製品類〕		權重	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		備註
	混凝土附屬品，止水帶，聚氯乙稀，A型，150x9mm	M	1.000	152.00	152.00		
	安裝費	M	1.000	20.00	20.00		
	工具損耗	式	1.000	3.00	3.00		
	合計	M	1.000		175.00		
說明：							
壹.一.45	工作項目：14#鍍鋅菱形防護網A型	單位：M		中分類〔金屬製品類〕		47.7064%	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		備註
	產品，矩形鍍鋅鋼管，厚3.2mm	M	1.150	400.00	460.00		中分類〔金屬製品類〕
	產品，金屬材料，鍍鋅鐵絲網	M2	1.280	250.00	320.00		
	技術工	工	0.150	3,000.00	450.00		
	小工	工	0.150	2,100.00	315.00		
	運雜費	M2	1.000	70.00	70.00		
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00		
	合計	M	1.000		1,635.00		
說明： 權重計算方式：(460+320)元 / 1635元 = 47.7064%							
壹.一.46	工作項目：14#鍍鋅菱形防護網B型	單位：M		中分類〔金屬製品類〕		57.5221%	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		備註
	產品，金屬材料，鍍鋅鐵絲網	M2	1.100	250.00	275.00		中分類〔金屬製品類〕
	產品，金屬材料，鍍鋅鋼鐵，吊件或固定架	式	1.000	50.00	50.00		
	小工	工	0.100	2,100.00	210.00		
	運雜費	M2	1.000	20.00	20.00		
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00		
	合計	M	1.000		565.00		
說明： 權重計算方式：(275+50)元 / 565元 = 57.5221%							
壹.一.47	工作項目：鋼板護欄	單位：M		中分類〔金屬製品類〕		80.5921%	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		備註
	鍍鋅鋼管	支	0.500	1,100.00	550.00		中分類〔金屬製品類〕
	鍍鋅鋼製托架及固定附件	只	0.500	200.00	100.00		
	鍍鋅鋼板	M	1.000	1,050.00	1,050.00		
	金屬接合，螺栓，含零配件	式	1.000	750.00	750.00		
	大工	工	0.100	2,800.00	280.00		
	小工	工	0.100	2,100.00	210.00		
	運雜費	M2	1.000	50.00	50.00		
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00		
	合計	M	1.000		3,040.00		
說明： 權重計算方式：(550+100+1050+750)元 / 3040元 = 80.5921%							

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

壹.二.3	工作項目：標誌，標準型禁制標誌，D=65cm	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		權重	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	3.950	150.00	592.50	中分類〔金屬製品類〕	
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	0.330	1,500.00	495.00		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	0.330	4,000.00	1,320.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	2.000	150.00	300.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	1.000	500.00	500.00		
	小工	工	0.200	2,100.00	420.00		
	零星工料	式	1.000	62.50	62.50		
	合計	座	1.000		3,690.00		
	說明： 權重計算方式：(592.5+495+300)元 / 3690元=37.6016%						37.6016%
壹.二.4	工作項目：標誌，標準型警告標誌，三角形，90cm	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		權重	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	4.100	150.00	615.00	中分類〔金屬製品類〕	
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	0.350	1,500.00	525.00		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	0.350	4,000.00	1,400.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	2.000	150.00	300.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	1.000	500.00	500.00		
	小工	工	0.200	2,100.00	420.00		
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00		
	合計	座	1.000		3,840.00		
	說明： 權重計算方式：(615+525+300)元 / 3840元=37.5000%						37.5000%
壹.二.5	工作項目：標誌警告性質告示牌	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		權重	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	7.000	150.00	1,050.00	中分類〔金屬製品類〕	
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	1.170	1,500.00	1,755.00		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	1.170	4,000.00	4,680.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	4.000	150.00	600.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	2.000	500.00	1,000.00		
	小工	工	0.300	2,100.00	630.00		
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00		
	合計	座	1.000		9,800.00		
	說明： 權重計算方式：(1050+1755+600)元 / 9800元=34.7449%						34.7449%
壹.二.6	工作項目：標誌，指示標誌	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		權重	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	4.200	150.00	630.00	中分類〔金屬製品類〕	
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	0.900	1,500.00	1,350.00		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	0.900	4,000.00	3,600.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	4.000	150.00	600.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	1.000	500.00	500.00		
	小工	工	0.300	2,100.00	630.00		
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00		
	合計	座	1.000		7,460.00		
	說明： 權重計算方式：(630+1350+600)元 / 7460元=34.5845%						34.5845%
壹.二.7	工作項目：標誌，指示標誌，復原	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		權重	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	4.200	150.00	630.00	中分類〔金屬製品類〕	
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	4.000	150.00	600.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	1.000	500.00	500.00		
	小工	工	0.300	2,100.00	630.00		
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00		
	合計	座	1.000		2,510.00		
	說明： 權重計算方式：(630+600)元 / 2510元=49.0040%						49.0040%

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		備註	權重
		數量	單價	複價			
壹.二.8	工作項目：標誌，公里里程牌	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		中分類〔金屬製品類〕	36.9591%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	3.200	150.00	480.00		
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	0.405	1,500.00	607.50		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	0.405	4,000.00	1,620.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	3.000	150.00	450.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	1.000	500.00	500.00		
	小工	工	0.200	2,100.00	420.00		
	零星工料	式	1.000	82.50	82.50		
	合計	座	1.000		4,160.00		
說明： 權重計算方式：(480+607.5+450)元 / 4160元=36.9591%							
壹.二.9	工作項目：標誌，百公尺里程牌	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		中分類〔金屬製品類〕	31.8529%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	2.100	150.00	315.00		
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	0.051	1,500.00	76.50		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	0.051	4,000.00	204.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	1.000	150.00	150.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	1.000	500.00	500.00		
	小工	工	0.200	2,100.00	420.00		
	零星工料	式	1.000	34.50	34.50		
	合計	座	1.000		1,700.00		
說明： 權重計算方式：(315+76.5+150)元 / 1700元=31.8529%							
壹.二.10	工作項目：標誌，牌面(鋁板標誌牌)	單位：M2		中分類〔金屬製品類〕		中分類〔金屬製品類〕	25.1196%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	1.000	1,500.00	1,500.00		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	1.000	4,000.00	4,000.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	式	1.000	600.00	600.00		
	小工	工	1.000	2,100.00	2,100.00		
	零星工料	式	1.000	160.00	160.00		
合計	M2	1.000		8,360.00			
說明： 權重計算方式：(1,500+600)元 / 8,360元=25.1196%							
壹.二.11	工作項目：標誌，輔助標誌(輔2-2)	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		中分類〔金屬製品類〕	31.8096%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	5.000	150.00	750.00		
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	1.350	1,500.00	2,025.00		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	1.350	4,000.00	5,400.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	4.000	150.00	600.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	座	2.000	500.00	1,000.00		
	小工	工	0.300	2,100.00	630.00		
	零星工料	式	1.000	205.00	205.00		
	合計	座	1.000		10,610.00		
說明： 權重計算方式：(750+2025+600)元 / 10610元=31.8096%							
壹.二.12	工作項目：標誌(石虎路段告示牌)	單位：座		中分類〔金屬製品類〕		中分類〔金屬製品類〕	31.7280%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價		
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=6cm，厚3mm	M	10.000	150.00	1,500.00		
	產品，標誌，鋁板標誌牌	M2	2.770	1,500.00	4,155.00		
	產品，標誌，反光紙圖識(含製作費)	M2	2.770	4,000.00	11,080.00		
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	6.000	150.00	900.00		
	產品，標誌，基礎(鋁板標誌牌)	只	1.000	2,000.00	2,000.00		
	小工	工	0.300	2,100.00	630.00		
	零星工料	式	1.000	395.00	395.00		
	合計	座	1.000		20,660.00		
說明： 權重計算方式：(1500+4155+900)元 / 20660元=31.7280%							

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位：組		中分類〔金屬製品類〕		備註	權重
		數量	單價	複價			
壹.二.13	工作項目：不銹鋼反光鏡，D=100cm，加工及裝設	單位：組		中分類〔金屬製品類〕			86.3694%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，不銹鋼反光鏡，D=100cm	面	1.000	4,000.00	4,000.00	中分類〔金屬製品類〕	
	產品，鍍鋅鋼管	M	3.450	230.00	793.50		
	產品，反光導標，反光鏡用鍍鋅托架及附件	式	1.000	120.00	120.00		
	小工	工	0.250	2,100.00	525.00		
	零星工料	式	1.000	111.50	111.50		
	合計	組	1.000		5,550.00		
說明： 權重計算方式：(4000+793.5)元 / 5550元=86.3694%							
壹.二.14	工作項目：標誌，F型單臂桿移設及復原	單位：座		物調個別項目〔鋼筋〕			25.4228%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，標誌，鑄鋁承座及附件	只	4.000	150.00	600.00		
	大工	工	3.000	2,800.00	8,400.00		
	小工	工	2.000	2,100.00	4,200.00		
	鋼料焊接	式	1.000	3,500.00	3,500.00		
	吊卡車	時	2.000	1,250.00	2,500.00		
	結構用混凝土，預拌，80kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	0.250	1,950	487.50		
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	4.000	2,599	10,396.00		
	普通模板	M2	14.800	435.00	6,438.00		
	鋼筋，SD280W，工地交貨	T	0.560	23,300	13,048.00	物調個別項目〔鋼筋〕中分類〔金屬製品類〕	
	安裝費	式	1.000	1,550.50	1,550.50		
	零星工料	式	1.000	204.00	204.00		
	合計	座	1.000		51,324.00		
說明： 權重計算方式：13048元 / 51324元=25.4228%							
壹.二.15	工作項目：標誌，懸掛式標誌，單臂式，復原	單位：座		中分類〔水泥及其製品類〕			54.7445%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，標誌，基礎(擠型鋁標誌牌)	座	1.000	15,000.00	15,000.00	中分類〔水泥及其製品類〕	
	吊卡車	時	2.000	1,250.00	2,500.00		
	技術工	工	1.000	3,000.00	3,000.00		
	小工	工	3.000	2,100.00	6,300.00		
	零星工料	式	1.000	600.00	600.00		
	合計	座	1.000		27,400.00		
說明： 權重計算方式：15000元 / 27400元=54.7445%							
壹.二.16	工作項目：標誌，懸掛式標誌，單臂式	單位：座		中分類〔金屬製品類〕			25.1877%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，標誌，懸掛式標誌，單臂式	座	1.000	10,600.00	10,600.00	中分類〔金屬製品類〕	
	標誌，懸掛式標誌(加工、焊接、熱浸鍍鋅及運費等)	座	1.000	7,300.00	7,300.00		
	吊卡車	時	2.000	1,250.00	2,500.00		
	大工	工	3.000	2,800.00	8,400.00		
	小工	工	2.000	2,100.00	4,200.00		
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，購運及澆置	M3	2.020	2,300	4,646.00		
	普通模板	M2	6.720	435.00	2,923.20		
	鋼筋，連工帶料	KG	50.000	26	1,300.00		
	五金另料	式	1.000	214.80	214.80		
	合計	座	1.000		42,084.00		
說明： 權重計算方式：10600元 / 42084元=25.1877%							

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位：支		中分類〔水泥及其製品類〕		備註	權重
		數量	單價	複價			
壹.二.17	工作項目：既有號誌回復費	單位：支		中分類〔水泥及其製品類〕			10.3093%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，號誌，基礎	座	1.000	1,000.00	1,000.00	中分類〔水泥及其製品類〕	
	吊卡車	時	1.000	1,250.00	1,250.00		
	技術工	工	1.000	3,000.00	3,000.00		
	小工	工	2.000	2,100.00	4,200.00		
	零星工料	式	1.000	250.00	250.00		
	合計	支	1.000		9,700.00		
說明： 權重計算方式：1000元 / 9700元 = 10.3093%							
壹.二.19	工作項目：既有標誌、告示牌及公車站牌移裝費	單位：組		中分類〔水泥及其製品類〕			25.0000%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，號誌，基礎	座	1.000	1,000.00	1,000.00	中分類〔水泥及其製品類〕	
	吊卡車	時	0.300	1,250.00	375.00		
	技術工	工	0.500	3,000.00	1,500.00		
	小工	工	0.500	2,100.00	1,050.00		
	零星工料	式	1.000	75.00	75.00		
	合計	組	1.000		4,000.00		
說明： 權重計算方式：1000元 / 4000元 = 25.0000%							
壹.五.2	工作項目：開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，50kg/m，(L=7m，間距=50cm，單邊水平長度)	單位：M		物調個別項目〔型鋼〕 中分類〔金屬製品〕			91.8635%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，L=7m	支	2.000	8,750.00	17,500.00	物調中分類〔金屬製品〕	
	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，含打設	M	14.000	100.00	1,400.00		
	運雜費	M2	1.000	120.00	120.00		
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00		
	合計	M	1.000		19,050.00		
	說明： 權重計算方式：17500元 / 19050元 = 91.8635%						
壹.五.3	工作項目：開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁 50kg/m，(L=9m，間距=50cm，單邊水平長度)	單位：M		物調個別項目〔型鋼〕 中分類〔金屬製品〕			91.7522%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，L=9m	支	2.000	11,180.00	22,360.00	物調中分類〔金屬製品〕	
	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，含打設	M	18.000	100.00	1,800.00		
	運雜費	M2	1.000	150.00	150.00		
	零星工料	式	1.000	60.00	60.00		
	合計	M	1.000		24,370.00		
	說明： 權重計算方式：22360元 / 24370元 = 91.7522%						
壹.五.4	工作項目：開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁 50kg/m，(L=12m，間距=50cm，單邊水平長度)	單位：M		物調個別項目〔型鋼〕 中分類〔金屬製品〕			91.7712%
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，L=12m	支	2.000	15,000.00	30,000.00	物調中分類〔金屬製品〕	
	開挖支撐及保護，永久性鋼軌樁，含打設	M	24.000	100.00	2,400.00		
	運雜費	M2	1.000	200.00	200.00		
	零星工料	式	1.000	90.00	90.00		
	合計	M	1.000		32,690.00		
	說明： 權重計算方式：30000元 / 32690元 = 91.7712%						

交通部公路總局第二區養護工程處
單價分析表[預算]

工程名稱：

項次： 工程編號：

項次	工作項目	單位：處		中分類〔金屬製品〕		備註	權重
		數量	單價	複價			
壹.五.8	工作項目：預力地錨錨頭(含防蝕保護處理)						
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	大工	工	0.070	2,800.00	196.00		
	小工	工	0.020	2,100.00	42.00		
	承壓鋼板、錨座、錨頭護蓋、RC材及防蝕保護處理	組	1.000	5,000.00	5,000	中分類〔金屬製品〕	92.7988%
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00		
	合計	處	1.000		5,388.00		
	說明： 權重計算方式：5000元 / 5388元 = 92.7988%						
壹.五.9	工作項目：預力地錨						
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	預力地錨，預力鋼腱岩錨，設計拉力40t(鑽孔、套管(含自由段PE小護管)、灌漿輔助蓋、油脂、預灌工作、鋼腱及其製作與安裝、灌漿、施預力、外部端錨之保護、一切附屬配件)	M	1.000	2,540.00	2,540.00	中分類〔金屬製品〕	86.9268%
	給水用電設備費	式	1.000	150.00	150.00		
	運雜費	M2	1.000	147.00	147.00		
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00		
	合計	M	1.000		2,922.00		
	說明： 權重計算方式：2540元 / 2922元 = 86.9268%						
壹.九.1	工作項目：施工圍籬，全阻隔式活動(第一級營建工程)						
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，施工圍籬，鋼板	M2	5.400	350.00	1,890.00	中分類〔金屬製品〕	50.3000%
	產品，施工圍籬，防溢座	M	2.250	100.00	225.00		
	產品，施工圍籬，組合式固定	式	1.000	400.00	400.00		
	產品，施工警告燈號，租金	式	1.000	800.00	800.00		
	施工圍籬，吊裝運搬費	式	1.000	500.00	500.00		
	施工圍籬，裝拆	式	1.000	350.00	350.00		
	施工圍籬，綠美化	式	1.000	600.00	600.00		
	施工圍籬，維護	式	1.000	150.00	150.00		
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00		
	合計	組	1.000		5,000.00		
	說明： 權重計算方式：(1890+225+400)元 / 5000元 = 50.3000%						
壹.九.2	工作項目：施工圍籬，半阻隔式活動(第一級營建工程)						
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註	
	產品，施工圍籬，鋼板	M2	1.440	350.00	504.00	中分類〔金屬製品〕	48.9032%
	產品，施工圍籬，鍍鋅鐵絲網	M2	2.880	150.00	432.00		
	產品，施工圍籬，防溢座	M	1.800	100.00	180.00		
	產品，施工圍籬，組合式固定	式	1.000	400.00	400.00		
	產品，施工警告燈號，租金	式	1.000	800.00	800.00		
	施工圍籬，吊裝運搬費	式	1.000	200.00	200.00		
	施工圍籬，裝拆	式	1.000	200.00	200.00		
	施工圍籬，綠美化	式	1.000	200.00	200.00		
	施工圍籬，維護	式	1.000	150.00	150.00		
	零星工料	式	1.000	34.00	34.00		
	合計	組	1.000		3,100.00		
	說明： 權重計算方式：(504+432+180+400)元 / 3100元 = 48.9032%						